

Beschlussvorlage 2021/0859



Sachgebiet	Sachbearbeiter
Bauamt	Mareen Bergler

Beratung	Datum		
Bau- und Umweltausschuss	19.07.2021	Vorberatung	öffentlich
Marktgemeinderat	27.07.2021	Entscheidung	öffentlich

Betreff

Vergabe von Lieferungen und Leistungen; Auftrag für die Sanierung der Kunststoffbeläge des Sportplatzes und der Laufbahn im Bereich der Grundschule

Sachverhalt:

In der Sitzung des MGR am 24.11.2020 wurde die Sanierung des Hartplatzes und der Laufbahn im Bereich der Grundschule beschlossen.

Die Ausführung der Sanierungsmaßnahmen durch die Fa. Polytan begann am 26.05.2021. Bei dem Abtrag des maroden Kunststoffbelages im Bereich des Hartplatzes und der Laufbahn, kam zum Vorschein, dass entgegen der Feststellungen der Anbieter, die darunterliegende Drinaspaltschicht großflächig keine Bindung mehr hat und unter dieser sich eine rot eingefärbte, poröse Asphaltschicht aus der ursprünglichen Entstehung befindet.

Der Bauleiter der Fa. Polytan stellte bei einem gemeinsamen Ortstermin fest, dass für die Aufbringung des Kunststoffbelages der bestehende Untergrund nicht tauglich ist. Um eine zukunftssichere Sanierung durchführen zu können, ist es erforderlich die Randeinspannung aus Betonrandsteine zu erneuern und eine neue Asphalttragschicht aufzubringen, damit der Kunststoffbelag den erforderlichen tragfähigen Untergrund erhält.

Daraufhin hat unser Bauhofleiter Herr Grüttner von verschiedenen Firmen Angebote und Vorschläge für die Entfernung des alten Asphaltbelages eingeholt.

Neben der Baustelleneinrichtung beinhalten die Angebote Ausbau und Laden der Asphaltflächen sowie die entsprechende Entsorgung des Materials. Weiterhin wird der nun auch erforderliche Abbau der Betonleistensteine mit Abfuhr angeboten. Beinhaltet sind auch die Baggerstunden für Aushub, Planum herstellen und verdichten. Für diese Leistungen beläuft sich das Angebot der Fa. Kübler`s aus Rudelsdorf auf 22.454,71 EUR brutto. Den Wiedereinbau der Randsteine würde der Bauhof übernehmen. An Materialkosten für Randsteine, Beton und Mineralbeton entstehen Kosten von etwa 8.330,00 EUR brutto.

Größter Anteil der zusätzlichen Kosten ist das Nachtragsangebot der Fa. Polytan in Höhe von 32.463,80 EUR brutto für den Einbau der Drinaspaltschicht. Nachdem es sich bei diesem Asphalt um Material handelt, was nicht alle Firmen einbauen können, und damit auch die Gewährleistung des Kunststoffbelages zusammenhängt, gibt es dafür kein Alternativangebot.

Eine frühere Vorlage der Vergabe dieser Maßnahmen war nicht möglich, weil das letzte Angebot erst am Freitag eingegangen ist.

Damit die Sanierung zügig fortgesetzt werden kann wird empfohlen, die entsprechenden Aufträge zu vergeben.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt, die Auftragsvergabe zur Abtragung und Entsorgung der Asphalttragschicht und Randsteine sowie Erstellung des Planums an die Firma Küblers in Höhe von 22.454,71 EUR brutto, die Setzung der Randsteine inklusive der Materialkosten an den Bauhof in Höhe von 8.330,00 EUR brutto und der Einbau der Drinaspaltschicht an die Firma Polytan im Höhe von 32.463,80 EUR brutto zu vergeben. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 63.248,51 EUR brutto.

Anlagen:

Preisvergleich Tiefbauarbeiten Sportplatz Schule