Beschlussvorlage 2014/0179

Sachgebiet	Sachbearbeiter
Bauamt	Rudolf Mitzam

Beratung	Datum		
Bau- und Umweltausschuss	17.06.2014	Vorberatung	öffentlich
Marktgemeinderat	24.06.2014	Entscheidung	öffentlich

Betreff

Vergabe Neubau Außenanlage Schule - Straßenbau

Sachverhalt:
Für die Zufahrt zum Hackschnitzelbunker und dem neuen Lagerraum an der Schulturnhalle sind die erforderlichen Oberflächenbefestigungen mit Nebenanlagen zu erstellen.

Vom Planungsbüro Wolfrum wurde zwischenzeitlich die Planung für die Oberflächenbefestigung mit Nebenanlagen erstellt und die Ausschreibung für diese Maßnahme in die Wege geleitet.

Die Planung ist als Anlage den Vorbemerkungen angefügt.

Die Kostenschätzung ist auf der Grundlage der derzeit üblichen Einheitspreise nach den Positionen des Leistungsverzeichnisses errechnet und beläuft sich auf 121.169,37 € brutto.

Die Höhe ergibt sich dadurch, dass in den Kosten gegenüber dem normalen Straßenbau noch weitere Leistungen enthalten sind. Das Büro Wolfrum nennt dazu folgende Punkte:

Erstellung Versickerungsanlage (Erdbecken / Mulde)
Leerrohrverlegung
Flächenbeschichtung (rot) Fahrbahn (Übergang Rad und Fußwegeverbindung)
Erdbau, Stahlbetonbau, Erdung, Entwässerung mit Anschluss an das Kanalnetz
der Achslastwaage => WAAGE selbst bauseits
Flächenbefestigungen (Rauhbettmulden) zur Ableitung Regenrohre in die Versickerungsanlage
Flächenbefestigungen Versickerungsanlage zur Einleitung Straßenfläche (am Tiefpunkt der Fahrbahn)
Notüberlauf Versickerungsanlage mit Anschluss an das Kanalnetz
Von den Gesamtkosten sind noch ca. 4.800 € Regieleistungen in Abzug zu bringen
Somit Nettobaukosten ca. 98.000 € => brutto ca. 116.000 € zzgl. BNK (Baunebenkosten)
Den Ansatz zur Regie werden wir nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im ganzen Umfang benötigen.

Im Moment geht das Büro davon aus, dass die Angebote in diesem Rahmen abgegeben werden, jedoch mit +- 10-15 % gerechnet werden muss.

Nachdem für die Planung und Ausschreibung noch umfangreiche Erhebungen erforderlich waren, kann die Submission für die Ausschreibung der Leistungen nicht mehr vor der Sitzung des BauUA stattfinden.

Es wird trotzdem darum gebeten, die Auftragsvergabe durch den MGR vonseiten des BauUA zu empfehlen. Die Auftragsvergabe in der Juni-Sitzung des MGR wäre wichtig, weil ansonsten der in den Sommerferien angestrebte Ausführungstermin nicht mehr möglich ist.

Die Bekanntgabe des Submissionsergebnisses an den MGR erfolgt am 20.06.2014.

Vorschlag zum Beschluss:

Der MGR beschließt die Bauarbeiten für den Neubau der Außenanlagen an der Schule an die günstigstnehmende Firma gemäß dem Vergabevorschlag des Büros Wolfrum zu vergeben.